

- note:
1. L'area di cantiere utile avrà una larghezza massima pari a circa 1,20 metri al fine di poter lasciare il giusto spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso.
 2. Sarà realizzato un castello di tiro rastremato con partenza ridotta fino ad un'altezza di 3,50 metri. Ciò consente di lasciare lo spazio necessario per il transito dei mezzi di soccorso.
 3. Vista una larghezza utile dell'area di cantiere pari a 1,20 metri circa, non si prevede il parcheggio stazionario dei mezzi da lavoro. La carreggiata sarà ingombra dal mezzo da lavoro solo per breve tempo durante le azioni di carico/scarico materiali. Durante la seguente attività sarà comunque prevista la presenza di un addetto a soprintendere le operazioni al fine di segnalare con tempestività l'eventuale presenza di un mezzo di soccorso e quindi spostare immediatamente il mezzo da lavoro.
 4. I materiali saranno depositati entro la fascia utile di 1,20 metri circa e sarà apposto divieto di andare oltre tale confine.

